

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłóg w salach lekcyjnych w budynku SP Nr 39 w Kielcach  
ADRES INWESTYCJI : ul. Marii Krzyżanowskiej 8, 25-435 Kielce  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki  
ADRES INWESTORA : ul. Marii Krzyżanowskiej 8, 25-435 Kielce  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Agnieszka Moćko  
DATA OPRACOWANIA : 04.04.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.04.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont posadzek</b>			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie starej posadzki z płytek PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05				
	analogia				
	Sala 20	8.74*6.45	m <sup>2</sup>	56.373	
	Sala 21	8.76*6.45	m <sup>2</sup>	56.502	
	Sala 22	8.76*6.45	m <sup>2</sup>	56.502	
	Sala 23	11.73*6.45	m <sup>2</sup>	75.659	
	Zaplecze Sa- li 23	2.80*6.45	m <sup>2</sup>	18.060	
	Sala 24	11.90*6.45	m <sup>2</sup>	76.755	
	Zaplecze Sa- li 24	2.85*6.45	m <sup>2</sup>	18.383	
	Sala 25	8.81*6.45	m <sup>2</sup>	56.825	
	Zaplecze Sa- li 25	2.77*6.45	m <sup>2</sup>	17.867	
	Sala 26	5.86*8.72	m <sup>2</sup>	51.099	
	Zaplecze Sa- li 26	2.80*6.45	m <sup>2</sup>	18.060	
	Sala 28	8.73*6.75	m <sup>2</sup>	58.928	
	Pomieszcze- nie Samo- rządu Ucz- niowskiego	3.00*5.97	m <sup>2</sup>	17.910	
	Sala 30	8.76*6.45	m <sup>2</sup>	56.502	
	Sala 31	8.76*6.45	m <sup>2</sup>	56.502	
	Sala 32	8.64*6.45	m <sup>2</sup>	55.728	
	Sala 33	11.68*6.45	m <sup>2</sup>	75.336	
	Zaplecze Sa- li 33	2.79*6.45	m <sup>2</sup>	17.996	
	Sala 34	5.84*6.45	m <sup>2</sup>	37.668	
	Sala 35	8.80*6.45	m <sup>2</sup>	56.760	
	Sala 36	8.79*6.45	m <sup>2</sup>	56.696	
	Zaplecze Sa- li 36	2.80*6.45	m <sup>2</sup>	18.060	
	Sala 37	2.74*6.45	m <sup>2</sup>	17.673	
	Archiwum	3.80*5.97	m <sup>2</sup>	22.686	
	Sala 16	2.64*6.44	m <sup>2</sup>	17.002	
	Sala 3	11.75*6.45	m <sup>2</sup>	75.788	
				RAZEM	1143.320
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07				
		1143*0.4	m <sup>2</sup>	457.200	
				RAZEM	457.200
3	KNR-W 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na zaprawie gr. 4cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0608-02				
		1143*0.4	m <sup>2</sup>	457.200	
				RAZEM	457.200
4	KNR-W 2-18	Posadzki cementowe zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	0525-05				
		1143*0.4	m <sup>2</sup>	457.200	
				RAZEM	457.200
5	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	1116-07				
		1143*0.4	m <sup>2</sup>	457.200	
				RAZEM	457.200
6	KNNR-W 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz bu- dynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka kory- gująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	W1103-01	poz.1	m <sup>2</sup>	1143.320	
				RAZEM	1143.320
7	KNNR-W 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz bu- dynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każ- dy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości	m <sup>2</sup>		
d.1	W1103-02	Krotność = 3 poz.1	m <sup>2</sup>	1143.320	
				RAZEM	1143.320
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poz.1	m <sup>2</sup>	1143.320	
				RAZEM	1143.320
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	522.250*0.03	m <sup>3</sup>	15.668	
				RAZEM	15.668

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19 poz.9	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15.668	
				RAZEM	15.668
11	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.8*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1257.652	
				RAZEM	1257.652
12	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem na cokoły - przyjęto 10% poz.1*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1257.652	
				RAZEM	1257.652
13	KNNR-W 3 d.1 1003-07 analogia	Przygotowanie powierzchni pod wywiniecie cokołu z tarketu  poz.12-poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  114.332	
				RAZEM	114.332
14	KNR 19-01 d.1 0709-04 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III - wyrównanie powierzchni pod cokół z wykładziny PCV  poz.12-poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  114.332	
				RAZEM	114.332
15	KNNR-W 3 d.1 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1104.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1104.600	
				RAZEM	1104.600
16	KNR 2-02 d.1 1504-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem 1104.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1104.600	
				RAZEM	1104.600